

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
KOSZTORYS INWESTORSKI - PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE DO BUDYNKU MIESZKALNEGO W MIEJSCOWOŚCI ARCISZEWO, GMINA BONIEWO					
1 ROBOTY ZIEMNE					
1	KSNR 1 d.1 0104-03	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km		
		0.307	km	0.307	
				RAZEM	0.307
2	KSNR 1 d.1 0205-02	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m ³ w gr.kat. III-IV (głębokość wykopu - 1,80 m) V = 1,97 m ² x 307,00 m = 604,79 m ³ 604.79	m ³		
			m ³	604.790	
				RAZEM	604.790
3	KNR 2-01 d.1 0230-01	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III 604.79	m ³		
			m ³	604.790	
				RAZEM	604.790
2 PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE - ROBOTY MONTAŻOWE (INSTALACYJNE).					
4	KNNR 4 d.2 1009-01	Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 40 mm 307.00	m		
			m	307.000	
				RAZEM	307.000
5	KNNR 4 d.2 0103-03	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 25 mm o połączeniach gwintowanych, w wykopie 10.00	m		
			m	10.000	
				RAZEM	10.000
6	KNNR 4 d.2 0103-01	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 15 mm o połączeniach gwintowanych, w wykopie 8.00	m		
			m	8.000	
				RAZEM	8.000
7	KSNR 11 d.2 0306-01	Nawiertki na istniejących rurociągach PVC o śr. zewn. 90 mm 1.00	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNNR 4 d.2 0122-05	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych mieszkaniowych o śr. nominalnej 15 mm w rurociągach stalowych 2.00	kpl.		
			kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
9	KNNR 4 d.2 0130-01	Zawory antyskażeniowe o śr. nominalnej 15 mm 2.00	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
10	KSNR 4 d.2 0112-01	Wodomierze skrzydełkowe o śr. 15 mm 2.00	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
11	KNR 2-18 d.2 0803-01	Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm 2.00	odc.20 0m		
			odc.20 0m	2.000	
				RAZEM	2.000