GMINA BONIEWO
ul. Szkolna 28, 87-851 Boniewo
pow. włocławski
woj. kujawsko-pomorskie
NIP 8382902541 Regon 910866809

Boniewo, dnia 23.01.2017 rok

ZPiPF.2.2017

Dot. postępowania **„Przebudowa dróg gminnych Boniewo - Grójec- Otmianowo- Wólka Paruszewska- Arciszewo".**

Gmina Boniewo zgodnie z art.38.ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych podaje odpowiedź do otrzymanego zapytania z dnia 20 stycznia 2017 roku w sprawie postępowania **„Przebudowa dróg gminnych Boniewo - Grójec- Otmianowo- Wólka Paruszewska- Arciszewo".**

Ad.1 . wykonać koryto gr. 40cm, załączony przedmiar jest tylko dokumentem pomocniczym do sporządzenia oferty.

Ad.2 nie należy wykonywać warstwy odsączającej z piasku pod chodnikiem

Ad.3. ława betonowa z oporem dotyczy tylko krawężnika i obrzeża a nie konstrukcji chodnika.

Ad.4. warstwa ścieralna 3cm AC11W, warstwa wiążąca 4cm AC16W

Ad. 5 - 10cm

Ad.6. należy wykonać wzmocnienie konstrukcji jezdni zgodnie z przekrojem „C", załączony przedmiar jest tylko dokumentem pomocniczym do sporządzenia oferty.

Ad.7 - 2,0m

Ad.8.- 10cm

Ad.9- łącznie 20cm.

Ad.10. Tak

Ad.11 Konstrukcja ścieku pochodnikowego pokazana jest na rys. 03.4-D (przekrój konstrukcyjny D), w załączonej dokumentacji projektowej, załączony przedmiar jest tylko dokumentem pomocniczym do sporządzenia oferty.

Ad.12. - 288mb

Ad.13. – 108 sztuk, opis techniczny organizacji /zestawienie / również dotyczy 108sztuk znaków.

Ad.14. karta katalogowa (parametry) zostały zamieszczone na stronie www.boniewo.pl jako załącznik do prowadzonego postępowania .

Jednocześnie informujemy , że zgodnie z zapisami SIWZ ***„Wykonawca składający ofertę zobowiązuje się do wykonania pełnego zakresu przedmiotu zamówienia ujętego w dokumentacji projektowej/budowlanej ,przedmiarach oraz Szczegółowej Specyfikacji Technicznej , stałej organizacji ruchu .***

Zamieszczono na stronie www.bip.boniewo.pl

23.01.2017 rok

WÓJT
mgr inż. Marek Klimkiewicz