GMINA BONIEWO
ul. Szkolna 28, 87-851 Boniewo
pow. włocławski
woj. kujawsko-pomorskie
NIP 8882902541 Regon 910866809

Boniewo, dnia 24.01.2017 rok

ZPiPF.2.2017

Dot. postępowania **„Przebudowa dróg gminnych Boniewo - Grójec- Otmianowo- Wólka Paruszewska- Arciszewo".**

Gmina Boniewo zgodnie z art.38.ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych podaje odpowiedź do otrzymanego zapytania z dnia 23 stycznia 2017 roku w sprawie postępowania **„Przebudowa dróg gminnych Boniewo - Grójec- Otmianowo- Wólka Paruszewska- Arciszewo".**

Ad.1 . należy wykonać wzmocnienie konstrukcji jezdni zgodnie z przekrojem „C" (na pełnej podbudowie kamienia łamanego gr. 20cm odc. od km 0+178 do km 0+320 i odc. od km 0+592 do km 0+723), na pozostałych odcinkach zgodnie z przekrojami.

Ad.2 nie należy wykonywać warstwy odsączającej z piasku pod chodnikiem

Ad.3. ława betonowa z oporem dotyczy tylko krawężnika i obrzeża a nie konstrukcji chodnika.

Ad.4. – 10 cm

Ad. 5 - 10cm

Ad.6. - SP-05

Ad.7 - 108 sztuk

Ad.8.- 2 kpl ( w jednym komplecie są dwa zestawy , czyli cztery zestawy )

Ad.9- TAK

Ad.10. jak niżej lub równoważna / zgodnie z zapisami SIWZ /

Zintegrowana solarna uliczna lampa ledowa (60W)

| | | |
|---|---|---|
| Panel solarny | Moc maksymalna | 18V80W (Monokrystaliczny sylikonowy panel krzemowy) |
| | Żywotność | 25 lat |
| Bateria | Typ | Bateria litowa 12.8V/45AH |
| | Żywotność | 6 lat |
| Lampa ledowa z sensorem zmierzch i ruchu | Moc maksymalna | 12V 60W |
| | lumeny (LM) | 7200-8100lm |

| | | |
|---|---|---|
| | Żywotność | 50000 godzin |
| | Kąt naswietlenia | 120° |
| Czas ładowania | Światło słoneczne | 6 godzin |
| Czas rozładowania | na maksymalniej mocy | powyżej 15 godzin |
| | tryb oszczędny | powyżej 30 godzin |
| temperatura pracy | stopnie( °C ) | -30°C~+70°C |
| kolor światła | kelwiny(k) | 6000k |
| wysokość mocowania | metry (m) | 7-9m |
| odległość pomiędzy lampami | metry (m) | 25-30m |
| obudowa | Aluminium | |
| Certyfikaty | CE / ROHS / IP65 | |
| Gwarancja | 2 lata | |
| Opakowanie i waga | wymiary lampy | 1200*380*160mm |
| | waga lampy | 22kg |
| | wymiary kartonu | 1230*460*230 mm |
| | sztuk/karton | 1 |
| | waga z opakowaniem | 25.5kg |

Ad.11 - I generacji

Ad.12. – stosowne dokumenty zamieszczone zostały na stronie www.bip.boniewo.pl jako załącznik do niniejszego postępowania .

Ad.13. – Konstrukcje zjazdu wykonać zgodnie z przedmiarem poz. 42-47

Ad.14. Warstwa ścieralna 3 cm AC11W, Warstwa wiążąca 4 cm AC 26W

Ad.15. ofertę należy sporządzić w oparciu o dokumentacje projektową, załączony przedmiar jest tylko dokumentem pomocniczym do sporządzenia oferty .

Ad.16 - ofertę należy sporządzić w oparciu o dokumentacje projektową, załączony przedmiar jest tylko dokumentem pomocniczym do sporządzenia oferty .

Ad.17 - ofertę należy sporządzić w oparciu o dokumentacje projektową, załączony przedmiar jest tylko dokumentem pomocniczym do sporządzenia oferty .

Ad.18- TAK

Ad.19- TAK

Ad.20 - Konstrukcja ścieku pochodnikowego pokazana jest na rys. 03.4-D (przekrój konstrukcyjny D), w załączonej dokumentacji projektowej, załączony przedmiar jest tylko dokumentem pomocniczym do sporządzenia oferty.

Ad.21. TAK

Ad.22.- TAK

Ad.23- TAK

Ad.24 - karta techniczna (parametry) zostały zamieszczona na stronie Zamawiającego jako załącznik do niniejszego postępowania .

Ad.25 – Projekt umowy nie podlega zmianom w tym zakresie . Wykonawca przystępując do postępowania wyraża zgodę na zapisy umowy przedstawione w projekcie umowy . Zamawiający realizując zadanie z dofinansowaniem zobowiązany jest wypełnić wytyczne w tym zakresie . Nie wykonanie zadania zgodnie z wytycznymi , dokumentacją, sztuką budowlaną / prawem budowlanym/ wiąże się z nie uzyskaniem dotacji a więc ze stratami finansowanymi . Wykonawca , który wykona zadanie prawidłowo, zgodnie z obowiązującymi dokumentami, przepisami , zawartą umową nie zakłada zapłacenia kar . Możliwe zmiany zostały określone szczegółowo w par 22 projektu umowy oraz punkcie XVIII SIWZ

Ad.26 Projekt umowy nie podlega zmianom w tym zakresie . Wykonawca przystępując do postępowania wyraża zgodę na zapisy umowy przedstawione w projekcie umowy . Zamawiający realizując zadanie z dofinansowaniem zobowiązany jest wypełnić wytyczne w tym zakresie , w tym zachować termin realizacji zadnia . Terminy określone w umowie są dostosowane do terminów rozliczenia dotacji . Wykonawca składając ofertę nie może zakładać nie dotrzymania terminu jego realizacji . Możliwe zmiany w zakresie terminu realizacji zadania zostały określone szczegółowo w par 22 projektu umowy oraz punkcie XVIII SIWZ.

Ad.27 - Okres gwarancji na przedmiot zamówienia jest jednym z kryterium oceny ofert i nie podlega zmianom . Na podstawie okresu udzielonej gwarancji zostaną przyznane punkty od 0-40 pkt.

Zamawiający nie wymaga okresu gwarancji 72 m-cy . To Wykonawca składając ofertę wskazuje okres gwarancji jaki udziela na przedmiot zamówienia .

Szczegóły dotyczące kryterium „ okres gwarancji na przedmiot zamówienia „ zostały opisane w pkt XIV SIWZ „ Opis sposobu obliczenia ceny „

Jednocześnie informujemy , że zgodnie z zapisami SIWZ ***„Wykonawca składający ofertę zobowiązuje się do wykonania pełnego zakresu przedmiotu zamówienia ujętego w dokumentacji projektowej/budowlanej ,przedmiarach oraz Szczegółowej Specyfikacji Technicznej , stałej organizacji ruchu.***

Zamieszczono na stronie www.bip.boniewo.pl

24.01.2017 rok

WÓJT
mgr inż. Marek Klinkiewicz