PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI
KOLONIA SARNOWO

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość
I	**ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE** CPV 45100000-8			
1	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym	km	0.576
II	**NAWIERZCHNIA JEZDNI** CPV 45233000-9			
2	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie istniejącej podbudowy z kamienia łamanego gr. warstwy około 8 cm	m2	2,188.8
3	D-04.04.02	Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 gr. 5 cm	m2	2,188.8
4	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie podbudowy tłuczniowej	m2	2,188.8
5	D-04.03.01	Wgłębne wtopienie podbudowy z kruszywa łamanego emulsją asfaltową	m2	2,188.8
6	D-04.08.01	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/16 gr. 4cm	m2	2,016.0
7	D-04.03.01	Spryskanie warstwy wiążącej emulsją asfaltową	m2	2,016.0
8	D-04.08.01	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/11 gr. 3cm	m2	2,016.0
III	**ROBOTY WYKOŃCZENIOWE** CPV 45100000-8			
9	D-04.04.02	Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 gr. 10 cm – wzmocnienie krawędzi jezdni	m2	864.0
10	D-01.01.01	Inwentaryzacja powykonawcza	ryczałt	

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI ŁĄKI WIELKIE

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość
I	**ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE** CPV 45100000-8			
1	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym	km	0.330
2	D-01.02.04	Rozebranie przepustu z rur betonowych o średnicy 40-60cm z uprzednim odkopaniem przepustu i wywiezieniem gruzu wraz z murkami czołowymi	m	12.0
II	**ODWODNIENIE KORPUSU JEZDNI I ZJAZDÓW** CPV 45230000-8			
3	D-03.01.01	Wykonanie przepustów z rur dwuściennych PE-HD o średnicy 60 cm na ławie żwirowej	m	12.0
4	D-03.01.01	Wykonanie ścianek czołowych - prefabrykatowane	szt.	2
III	**NAWIERZCHNIA JEZDNI** CPV 45233000-9			
5	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie istniejącej podbudowy z kamienia łamanego gr. warstwy około 8 cm	m2	1,254.0
6	D-04.04.02	Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 gr. 10 cm	m2	1,254.0
7	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie podbudowy tłuczniowej	m2	1,254.0
8	D-04.03.01	Wgłębne wtopienie podbudowy z kruszywa łamanego emulsją asfaltową	m2	1,254.0
9	D-04.08.01	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/16 gr. 4cm	m2	1,270.5
10	D-04.03.01	Spryskanie warstwy wiążącej emulsją asfaltową	m2	1,155.0
11	D-04.08.01	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/11 gr. 3cm	m2	1,155.0
IV	**OZNAKOWANIE I URZĄDZENIA BEZP. RUCHU** CPV 45233221-4			
12	D-07.05.01	Ustawienie barier stalowych ochronnych jednostronnych SP-05/4	m	8*2=24
V	**ROBOTY WYKOŃCZENIOWE** CPV 45100000-8			
13	D-04.04.02	Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 gr. 10 cm – wzmocnienie krawędzi jezdni	m2	495.0
14	D-01.01.01	Inwentaryzacja powykonawcza	ryczałt	

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI ŁĄKI WIELKIE

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość
I	**ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE** CPV 45100000-8			
1	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym	km	0.532
2	D-01.02.04	Rozebranie przepustu z rur betonowych o średnicy 40-60cm z uprzednim odkopaniem przepustu i wywiezieniem gruzu wraz z murkami czołowymi	m	36.0
II	**ODWODNIENIE KORPUSU JEZDNI I ZJAZDÓW** CPV 45230000-8			
3	D-03.01.01	Wykonanie przepustów z rur dwuściennych PE-HD o średnicy 60 cm na ławie żwirowej	m	36.0
4	D-03.01.01	Wykonanie ścianek czołowych - prefabrykatowane	szt.	6
III	**NAWIERZCHNIA JEZDNI** CPV 45233000-9			
5	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie istniejącej podbudowy z kamienia łamanego gr. warstwy około 8 cm	m2	2,021.6
6	D-04.04.02	Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 gr. 10 cm	m2	2,021.6
7	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie podbudowy tłuczniowej	m2	2,021.6
8	D-04.03.01	Wgłębne wtopienie podbudowy z kruszywa łamanego emulsją asfaltową	m2	2,021.6
9	D-04.08.01	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/16 gr. 4cm	m2	1,862.0
10	D-04.03.01	Spryskanie warstwy wiążącej emulsją asfaltową	m2	1,862.0
11	D-04.08.01	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/11 gr. 3cm	m2	1,862.0
IV	**OZNAKOWANIE I URZĄDZENIA BEZP. RUCHU** CPV 45233221-4			
12	D-07.05.01	Ustawienie barier stalowych ochronnych jednostronnych SP-05/4	m	48.0
V	**ROBOTY WYKOŃCZENIOWE** CPV 45100000-8			
13	D-04.04.02	Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 gr. 10 cm – wzmocnienie krawędzi jezdni	m2	798.0
14	D-01.01.01	Inwentaryzacja powykonawcza	ryczałt	