

**PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI
SULKÓWEK**

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość
I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE CPV 45100000-8				
1	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym	km	0.836
II NAWIERZCHNIA JEZDNI CPV 45233000-9				
2	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie istniejącej podbudowy z kamienia łamanego gr. warstwy około 8 cm	m2	3,176.8
3	D-04.04.02	Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 gr. 15 cm	m2	3,176.8
4	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie podbudowy tłuczniowej	m2	3,176.8
5	D-04.03.01	Wgłębne wtopienie podbudowy z kruszywa łamanego emulsją asfaltową	m2	3,176.8
6	D-04.08.01	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/16 gr. 4cm	m2	2,926.0
7	D-04.03.01	Spryskanie warstwy wiążącej emulsją asfaltową	m2	2,926.0
8	D-04.08.01	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/11 gr. 3cm	m2	2,926.0
III ROBOTY WYKOŃCZENIOWE CPV 45100000-8				
9	D-04.04.02	Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 gr. 10 cm – wzmocnienie krawędzi jezdni	m2	1,254.0
10	D-01.01.01	Inwentaryzacja powykonawcza		ryczałt