

**PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI
JASTRZĘBIEC**

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość
I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE CPV 45100000-8				
1	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym	km	0.425
II NAWIERZCHNIA JEZDNI CPV 45233000-9				
2	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie istniejącej podbudowy z kamienia łamanego gr. warstwy około 8 cm	m2	1,615.0
3	D-04.04.02	Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 gr. 10 cm	m2	1,615.0
4	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie podbudowy tłuczniowej	m2	1,615.0
5	D-04.03.01	Wgłębne wtopienie podbudowy z kruszywa łamanego emulsją asfaltową	m2	1,615.0
6	D-04.08.01	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/16 gr. 4cm	m2	1,615.0
7	D-04.03.01	Spryskanie warstwy wiążącej emulsją asfaltową	m2	1,615.0
8	D-04.08.01	Warstwa ścierna z betonu asfaltowego 0/11 gr. 3cm	m2	1,615.0
III ROBOTY WYKOŃCZENIOWE CPV 45100000-8				
9	D-04.04.02	Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 gr. 10 cm – wzmocnienie krawędzi jezdni	m2	637.5
10	D-01.01.01	Inwentaryzacja powykonawcza		ryczałt

**PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI
LUBOMIN RZĄDOWY**

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość
I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE CPV 45100000-8				
1	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym	km	0.306
2	D-01.02.04	Rozebranie przepustu z rur betonowych o średnicy 40-60cm z uprzednim odkopaniem przepustu i wywiezieniem gruzu wraz z murkami czołowymi	m	12.0
II ODWODNIENIE KORPUSU JEZDNI I ZJAZDÓW CPV 45230000-8				
3	D-03.01.01	Wykonanie przepustów z rur dwuciennych PE-HD o średnicy 60 cm na ławie żwirowej	m	12.0
4	D-03.01.01	Wykonanie ścianek czołowych - prefabrykowane	szt.	2
III NAWIERZCHNIA JEZDNI CPV 45233000-9				
5	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie istniejącej podbudowy z kamienia łamanego gr. warstwy około 8 cm	m2	1,162.8
6	D-04.04.02	Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 gr. 5 cm	m2	1,162.8
7	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie podbudowy tłuczniowej	m2	1,162.8
8	D-04.03.01	Wgłębne wtopienie podbudowy z kruszywa łamanego emulsją asfaltową	m2	1,162.8
9	D-04.08.01	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/16 gr. 4cm	m2	1,071.0
10	D-04.03.01	Spryskanie warstwy wiążącej emulsją asfaltową	m2	1,071.0
11	D-04.08.01	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/11 gr. 3cm	m2	1,071.0
IV OZNAKOWANIE I URZĄDZENIA BEZP. RUCHU CPV 45233221-4				
12	D-07.05.01	Ustawienie barier stalowych ochronnych jednostronnych SP-05/4	m	12*2=24
V ROBOTY WYKOŃCZENIOWE CPV 45100000-8				
13	D-04.04.02	Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 gr. 10 cm – wzmocnienie krawędzi jezdni	m2	459.0
14	D-01.01.01	Inwentaryzacja powykonawcza		ryczałt

**PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI
SARNOWO**

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość
I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE CPV 45100000-8				
1	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym	km	0,640
II NAWIERZCHNIA JEZDNI CPV 45233000-9				
2	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie istniejącej podbudowy z kamienia łamanego gr. warstwy około 8 cm	m2	2,432.0
3	D-04.04.02	Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 gr. 5 cm	m2	2,432.0
4	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie podbudowy tłuczniowej	m2	2,432.0
5	D-04.03.01	Wgłębne wtopienie podbudowy z kruszywa łamanego emulsją asfaltową	m2	2,432.0
6	D-04.08.01	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/16 gr. 4cm	m2	2,240.0
7	D-04.03.01	Spryskanie warstwy wiążącej emulsją asfaltową	m2	2,240.0
8	D-04.08.01	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/11 gr. 3cm	m2	2,240.0
III ROBOTY WYKOŃCZENIOWE CPV 45100000-8				
9	D-04.04.02	Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 gr. 10 cm – wzmocnienie krawędzi jezdni	m2	960.0
10	D-01.01.01	Inwentaryzacja powykonawcza		ryczałt