

**PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI
JASTRZĘBIEC**

| Lp. | Podstawa | Opis | Jedn. obm. | Ilość |
|---|------------|---|------------|---------|
| I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE CPV 45100000-8 | | | | |
| 1 | D-01.01.01 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym | km | 0.425 |
| II NAWIERZCHNIA JEZDNI CPV 45233000-9 | | | | |
| 2 | D-04.01.01 | Profilowanie i zagęszczenie istniejącej podbudowy z kamienia łamanego gr. warstwy około 8 cm | m2 | 1,615.0 |
| 3 | D-04.04.02 | Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 gr. 10 cm | m2 | 1,615.0 |
| 4 | D-04.03.01 | Mechaniczne oczyszczenie podbudowy tłuczniowej | m2 | 1,615.0 |
| 5 | D-04.03.01 | Wgłębne wtopienie podbudowy z kruszywa łamanego emulsją asfaltową | m2 | 1,615.0 |
| 6 | D-04.08.01 | Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/16 gr. 4cm | m2 | 1,615.0 |
| 7 | D-04.03.01 | Spryskanie warstwy wiążącej emulsją asfaltową | m2 | 1,615.0 |
| 8 | D-04.08.01 | Warstwa ścierna z betonu asfaltowego 0/11 gr. 3cm | m2 | 1,615.0 |
| III ROBOTY WYKOŃCZENIOWE CPV 45100000-8 | | | | |
| 9 | D-04.04.02 | Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 gr. 10 cm – wzmocnienie krawędzi jezdni | m2 | 637.5 |
| 10 | D-01.01.01 | Inwentaryzacja powykonawcza | | ryczałt |

**PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI
LUBOMIN RZĄDOWY**

| Lp. | Podstawa | Opis | Jedn. obm. | Ilość |
|---|------------|---|------------|---------|
| I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE CPV 45100000-8 | | | | |
| 1 | D-01.01.01 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym | km | 0.306 |
| 2 | D-01.02.04 | Rozebranie przepustu z rur betonowych o średnicy 40-60cm z uprzednim odkopaniem przepustu i wywiezieniem gruzu wraz z murkami czołowymi | m | 12.0 |
| II ODWODNIENIE KORPUSU JEZDNI I ZJAZDÓW CPV 45230000-8 | | | | |
| 3 | D-03.01.01 | Wykonanie przepustów z rur dwuciennych PE-HD o średnicy 60 cm na ławie żwirowej | m | 12.0 |
| 4 | D-03.01.01 | Wykonanie ścianek czołowych - prefabrykowane | szt. | 2 |
| III NAWIERZCHNIA JEZDNI CPV 45233000-9 | | | | |
| 5 | D-04.01.01 | Profilowanie i zagęszczenie istniejącej podbudowy z kamienia łamanego gr. warstwy około 8 cm | m2 | 1,162.8 |
| 6 | D-04.04.02 | Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 gr. 5 cm | m2 | 1,162.8 |
| 7 | D-04.03.01 | Mechaniczne oczyszczenie podbudowy tłuczniowej | m2 | 1,162.8 |
| 8 | D-04.03.01 | Wgłębne wtopienie podbudowy z kruszywa łamanego emulsją asfaltową | m2 | 1,162.8 |
| 9 | D-04.08.01 | Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/16 gr. 4cm | m2 | 1,071.0 |
| 10 | D-04.03.01 | Spryskanie warstwy wiążącej emulsją asfaltową | m2 | 1,071.0 |
| 11 | D-04.08.01 | Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/11 gr. 3cm | m2 | 1,071.0 |
| IV OZNAKOWANIE I URZĄDZENIA BEZP. RUCHU CPV 45233221-4 | | | | |
| 12 | D-07.05.01 | Ustawienie barier stalowych ochronnych jednostronnych SP-05/4 | m | 12*2=24 |
| V ROBOTY WYKOŃCZENIOWE CPV 45100000-8 | | | | |
| 13 | D-04.04.02 | Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 gr. 10 cm – wzmocnienie krawędzi jezdni | m2 | 459.0 |
| 14 | D-01.01.01 | Inwentaryzacja powykonawcza | | ryczałt |

**PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI
SARNOWO**

| Lp. | Podstawa | Opis | Jedn. obm. | Ilość |
|---|------------|---|------------|---------|
| I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE CPV 45100000-8 | | | | |
| 1 | D-01.01.01 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym | km | 0,640 |
| II NAWIERZCHNIA JEZDNI CPV 45233000-9 | | | | |
| 2 | D-04.01.01 | Profilowanie i zagęszczenie istniejącej podbudowy z kamienia łamanego gr. warstwy około 8 cm | m2 | 2,432.0 |
| 3 | D-04.04.02 | Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 gr. 5 cm | m2 | 2,432.0 |
| 4 | D-04.03.01 | Mechaniczne oczyszczenie podbudowy tłuczniowej | m2 | 2,432.0 |
| 5 | D-04.03.01 | Wgłębne wtopienie podbudowy z kruszywa łamanego emulsją asfaltową | m2 | 2,432.0 |
| 6 | D-04.08.01 | Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/16 gr. 4cm | m2 | 2,240.0 |
| 7 | D-04.03.01 | Spryskanie warstwy wiążącej emulsją asfaltową | m2 | 2,240.0 |
| 8 | D-04.08.01 | Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/11 gr. 3cm | m2 | 2,240.0 |
| III ROBOTY WYKOŃCZENIOWE CPV 45100000-8 | | | | |
| 9 | D-04.04.02 | Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 gr. 10 cm – wzmocnienie krawędzi jezdni | m2 | 960.0 |
| 10 | D-01.01.01 | Inwentaryzacja powykonawcza | | ryczałt |