

**PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI ARCISZEWO**

**KOSZTORYS OFERTOWY**

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość [zł]
<b>I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE CPV 45100000-8</b>						
1	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym	km	0.575		
2	D-01.02.04	Rozebranie przepustu z rur betonowych o średnicy 40-60cm z uprzednim odkopaniem przepustu i wywiezieniem gruzu wraz z murkami czołowymi	m	12.0		
<b>II ROBOTY ZIEMNE CPV 45100000-8</b>						
<b>III ODWODNIENIE KORPUSU JEZDNI I ZJAZDÓW CPV 45230000-8</b>						
4	D-03.01.01	Wykonanie przepustów z rur dwuciennych PE-HD o średnicy 60 cm na ławie żwirowej	m	12.0		
5	D-03.01.01	Wykonanie ścianek czołowych - prefabrykatowane	szt.	2		
<b>IV NAWIERZCHNIA JEZDNI CPV 45233000-9</b>						
6	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie istniejącej podbudowy z kamienia łamanego gr. warstwy około 8 cm	m2	2,185.0		
7	D-04.04.02	Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 gr. 5 cm	m2	2,185.0		
8	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie podbudowy tłuczniowej	m2	2,185.0		
9	D-04.03.01	Wgłębne wtopienie podbudowy z kruszywa łamanego emulsją asfaltową	m2	2,185.0		
10	D-04.08.01	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/16 gr. 4cm	m2	2,012.5		
11	D-04.03.01	Spryskanie warstwy wiążącej emulsją asfaltową	m2	2,012.5		
12	D-04.08.01	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/11 gr. 3cm	m2	2,012.5		
<b>V OZNAKOWANIE I URZĄDZENIA BEZP. RUCHU CPV 45233221-4</b>						
13	D-07.05.01	Ustawienie barier stalowych ochronnych jednostronnych SP-05/4	m	16.0		
<b>VI ROBOTY WYKOŃCZENIOWE CPV 45100000-8</b>						
14	D-04.04.02	Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 gr. 10 cm – wzmocnienie krawędzi jezdni	m2	862.5		
15	D-01.01.01	Inwentaryzacja powykonawcza		ryczałt		
WARTOŚĆ NETTO						
PODATEK VAT 23%						
WARTOŚĆ BRUTTO						