PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ LUBOMIN – LUBOMIN RZĄDOWY NR 191145C OD KM 0+007 DO KM 1+006 ETAP I

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość
I	**ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE** CPV 45100000-8			
1	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym	km	0.999
2	D-01.02.04	Cięcie piłą asfaltu na głębokość 5cm	m	15.0
II	**NAWIERZCHNIA JEZDNI** CPV 45233000-9			
3	D-04.03.01	Spryskanie warstwy wiążącej emulsją asfaltową	m2	3,596.5
4	D-04.08.01	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/11 gr. 5cm	m2	3,596.5
III	**OZNAKOWANIE I URZĄDZENIA BEZP. RUCHU** CPV 45233221-4			
5	D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50 mm	szt	3
6	D-07.02.01	Przymocowanie do słupków znaków ostrzegawczych małych - folia odblaskowa	szt	3
IV	**ROBOTY WYKOŃCZENIOWE** CPV 45100000-8			
7	D-04.04.02	Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 gr. 10 cm – wzmocnienie krawędzi jezdni	m2	1,498.5
8	D-01.01.01	Inwentaryzacja powykonawcza	ryczałt	

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ LUBOMIN – LUBOMIN RZĄDOWY NR 191145C OD KM 1+006 DO KM 1+147 ETAP II

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość
I	**ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE** CPV 45100000-8			
1	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym	km	0.141
2	D-01.02.04	Cięcie piłą asfaltu na głębokość 5cm	m	15.0
II	**NAWIERZCHNIA JEZDNI** CPV 45233000-9			
3	D-04.03.01	Spryskanie warstwy wiążącej emulsją asfaltową	m2	593.5
4	D-04.08.01	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/11 gr. 5cm	m2	593.5
III	**OZNAKOWANIE I URZĄDZENIA BEZP. RUCHU** CPV 45233221-4			
5	D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50 mm	szt	2
6	D-07.02.01	Przymocowanie do słupków znaków ostrzegawczych małych - folia odblaskowa	szt	2
IV	**ROBOTY WYKOŃCZENIOWE** CPV 45100000-8			
7	D-04.04.02	Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 gr. 10 cm – wzmocnienie krawędzi jezdni	m2	211.5
8	D-01.01.01	Inwentaryzacja powykonawcza	ryczałt	

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ LUBOMIN – BIERZYN NR 191146C OD KM 0+999 DO PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość
I	**ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE** CPV 45100000-8			
1	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym	km	0.824
2	D-01.02.04	Rozebranie przepustu z rur betonowych o średnicy 40-60cm z uprzednim odkopaniem przepustu i wywiezieniem gruzu wraz z murkami czołowymi	m	12.0
3	D-01.02.04	Cięcie piłą asfaltu na głębokość 5cm	m	15.0
II	**ROBOTY ZIEMNE** CPV 45100000-8			
4	D-02.01.01	Korytowanie mechaniczne drogi wraz z wywiezieniem nadmiaru gruntu poza teren budowy gr. 20-30 cm - pod chodniki i ścieżkę rowerową	m2	1,509.8
III	**ODWODNIENIE KORPUSU JEZDNI I ZJAZDÓW** CPV 45230000-8			
5	D-03.01.01	Wykonanie przepustów z rur dwuściennych PE-HD o średnicy 50 cm na ławie żwirowej	m	12.0
6	D-03.01.01	Wykonanie ścianek czołowych - prefabrykatowane	szt.	2
7	D-06.04.01	Oczyszczenie rowów odwodnieniowych z profilowaniem skarp	m	20.0
IV	**NAWIERZCHNIA JEZDNI** CPV 45233000-9			
8	D-04.03.01	Warstwa odcinająca o grubości po zagęszczeniu 10 cm z piasku	m2	1509.8
9	D-04.04.02	Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 gr. 8 cm	m2	1509.8
10	D-04.04.02	Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 gr. 12 cm	m2	1509.8
11	D-04.03.01	Wgłębne wtopienie podbudowy z kruszywa łamanego emulsją asfaltową	m2	1,509.8
12	D-04.08.01	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/16 gr. 4cm	m2	1,435.6
13	D-04.03.01	Spryskanie warstwy wiążącej emulsją asfaltową	m2	1,435.6
14	D-04.08.01	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/11 gr. 3cm	m2	1,398.5
15	D-04.08.01	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/11 gr. 5cm	m2	1,685.5
V	**OZNAKOWANIE I URZĄDZENIA BEZP. RUCHU** CPV 45233221-4			
16	D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50 mm	szt	4
17	D-07.02.01	Przymocowanie do słupków znaków ostrzegawczych małych - folia odblaskowa	szt	4
18	D-07.05.01	Ustawienie barier stalowych ochronnych jednostronnych SP-05/4	m	12.0
VI	**ROBOTY WYKOŃCZENIOWE** CPV 45100000-8			
19	D-04.04.02	Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 gr. 5 cm – wzmocnienie krawędzi jezdni	m2	1,236.0
20	D-01.01.01	Inwentaryzacja powykonawcza	ryczałt	

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ LUBOMIN – BIERZYN NR 191146C OD KM 0+000 DO KM 0+999 ETAP I

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość
I	**ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE** CPV 45100000-8			
1	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym	km	0.999
2	D-01.02.04	Cięcie piłą asfaltu na głębokość 5cm	m	20.0
II	**ROBOTY ZIEMNE** CPV 45100000-8			
3	D-02.01.01	Zdjęcie warstwy humusu pod budowę chodnika i ścieżki rowerowej wraz z wywiezieniem nadmiaru urobku poza teren budowy i utylizacja	m3	66.9
4	D-02.01.01	Uzupełnienie mas ziemnych pod budowę chodników	m3	33.4
III	**ODWODNIENIE KORPUSU JEZDNI I ZJAZDÓW** CPV 45230000-8			
5	D-06.04.01	Oczyszczenie rowów odwodnieniowych z profilowaniem skarp	m	166.0
IV	**NAWIERZCHNIA JEZDNI** CPV 45233000-9			
6	D-04.03.01	Spryskanie warstwy wiążącej emulsją asfaltową	m2	3,596.5
7	D-04.08.01	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/11 gr. 5cm	m2	3,596.5
V	**NAWIERZCHNIA CHODNIKÓW, PERONÓW CPV 45233000-9**			
8	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodnika wykon. mechanicznie w gruncie kat. II-IV	m2	173.0
9	D-04.04.02	Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 gr. 20 cm (uzupełnienie podbudowy odc. dł.76 mb przy krawężniku chodnika)	m2	15.2
10	D-04.04.02	Grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa gr. 15 cm	m2	173.0
11	D-08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych wystających 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15	m	76.0
12	D-08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15	m	78.0
13	D-08.02.02	Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm, szarej na podsypce cementowo-piaskowej grub. 4 cm	m2	173.0
VI	**OZNAKOWANIE I URZĄDZENIA BEZP. RUCHU** CPV 45233221-4			
14	D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50 mm	szt	7
15	D-07.02.01	Przymocowanie do słupków znaków ostrzegawczych małych - folia odblaskowa	szt	7
17	D-07.02.01	Malowanie oznakowania poziomego – przejść dla pieszych, skrzyżowania (termoplast)	m2	41
18	D-07.05.01	Ustawienie barier stalowych ochronnych jednostronnych SP-05/4	m	165.0
19	D-07.05.01	Montaż azylu segmentowego dla pieszych wraz z oznakowaniem (pylonami)	kpl	2.0
20	D-07.05.01	Montaż pylonów - znak aktywny zasilanie solarne	kpl	2.0
21	D-07.05.01	Montaż oświetlenia przejść dla pieszych - zasilanie solarne	kpl	2.0
22	D-07.05.01	Montaż przystanku autobusowego (wiata)	kpl	1.0
VII	**ROBOTY WYKOŃCZENIOWE** CPV 45100000-8			
23	D-04.04.02	Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 gr. 10 cm – wzmocnienie krawędzi jezdni	m2	1,498.5
24	D-01.01.01	Inwentaryzacja powykonawcza	ryczałt	