Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	(CPV): 45100000-8	**ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE**			
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km		
		0.720+0.500	km	1.220	
				RAZEM	1.220
2	(CPV): 45100000-8	**ROBOTY ZIEMNE**			
2 d.2	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni głębokości 20 - 30 cm	m2		
		720*3.8+500*3.8+100	m2	4736.000	
				RAZEM	4736.000
3	(CPV): 45233000-9	**NAWIERZCHNIE JEZDNI**			
3 d.3	KNR 2-31 0114-01	Podbudowa z kruszywa łamaneg 0/31,5 w dwóch warstwach o grubości 5 cm i 10 cm razem gr.15 cm	m2		
		720*3.8+500*3.8+100	m2	4736.000	
				RAZEM	4736.000
4 d.3	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2		
		720*3.6+500*3.6+100	m2	4492.000	
				RAZEM	4492.000
5 d.3	KNNR 6 0310-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych 0/11 o grubości 3 cm (warstwa wiążąca)	m2		
		720*3.6+500*3.6+100	m2	4492.000	
				RAZEM	4492.000
6 d.3	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2		
		720*3.6+500*3.6+100	m2	4492.000	
				RAZEM	4492.000
7 d.3	KNNR 6 0310-04	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych 0/8 o grubości 3 cm (warstwa ścieralna)	m2		
		720*3.5+500*3.5+100	m2	4370.000	
				RAZEM	4370.000
4	(CPV): 45233221-4	**OZNAKOWANIE I URZĄDZENIA BEZP. RUCHU**			
8 d.4	KNR 2-31 0703-01	Zakup i montaż wiaty przystankowej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9 d.4	KNR 2-31 0702-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.		
		15	szt.	15.000	
				RAZEM	15.000
10 d.4	KNR 2-31 0703-02	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2	szt.		
		12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
11 d.4	KNR 2-31 0703-02	Montaż znaków aktywnych C-9 z pylonem; D-6 zasilanych solarnie	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
12 d.4	KNR 2-31 0706-01	Ręczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych ciągłych na jezdni farbą chlorokauczukową P-4; P-10	m2		
		20	m2	20.000	
				RAZEM	20.000
5	(CPV): 45400000-1	**ROBOTY WYKOŃCZENIOWE**			
13 d.5	KNR 2-31 0114-01	Wzmocnienie krawędzi jezdni kruszywem łamanym stabilizowane mechanicznie 0/31,5 - warstwa o grubości po zagęszczeniu 10cm	m2		
		720*0.75*2+500*0.75*2	m2	1830.000	
				RAZEM	1830.000
14 d.5	KNNR 1 0111-01	Inwentaryszacja powykonawcza	km		
		0.720+0.500	km	1.220	
				RAZEM	1.220

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	(CPV): 45100000-8	**ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE**				